



Стройка163

Ремонтно-строительная компания

Адрес: 443080, г.Самара, пр.Карла Маркса 192, офис 812

Телефон: +7 (846) 922-99-19

E-mail: info@stroyka163.ru

Сайты: www.stroyka163.ru

www.stroyka163-t.ru

Образец сметы на строительство промышленного или коммерческого одноэтажного здания 18м x 60м, высота 6м

Адрес объекта: Самарская область, _____.

Итого сметная стоимость работ и материалов:

9 991 114,00 рублей

№	Наименование работ	Единица измерения	Общая стоим.,руб
1	Разборка или доработка грунта вручную	куб	24 000,00
2	Устройство бетонной подготовки Устройство фундаментов столбчатых Устройство фундаментов стеновых	куб	568 000,00
3	Гидроизоляция фундаментов столбчатых Гидроизоляция фундаментов стеновых Утепление фундаментов стеновых	кв.м.	86 500,00
4	Изготовление металлического каркаса здания Монтаж металлического каркаса здания	тонна	1 174 000,00
5	Монтаж стеновых панелей Монтаж кровельных панелей	кв.м.	836 300,00
6	Монтаж доборных элементов по сэндвич-панелям	комплекс работ	90 000,00
7	Итого по разделу сводный ФОТ:		2 778 800,00
№	Наименование материалов	Ед изм	Общая стоим.,руб
1	Работа экскаватора - планировка строительной площадки и погрузка грунта в Камазы Вывоз и утилизация грунта двумя КамАЗами Работа погрузчика - обратная засыпка Работа крана - разгрузка и перемещение строительных материалов, монтаж металлоконструкций и сэндвич-панелей	комплекс механизированных работ	661 200,00
2	Бетон кл. В7,5 для бетонной подготовки Бетон кл. В20, F50, W4 для фундаментов столбчатых Бетон кл. В20, F50, W4 для фундаментных стен	куб	494 100,00
3	Гидроизоляция битумная для фундаментов столбчатых и стеновых	кг	33 250,00
4	Утеплитель для фундаментов стеновых, толщина 50мм Дюбель-гвоздь 10х90мм (50шт) для крепления утеплителя	кв.м.	44 760,00
5	Арматура 8мм Арматура 10мм Арматура 12мм Арматура 14мм	тонна	138 753,00
6	Анкер 24х600 с изготовлением и гайками в сборе для несущих колон Анкер 20х600 с изготовлением и гайками в сборе для несущих колон	шт	44 890,00
7	Комплект болтов М16 и М20 в сборе с гайками для крепежа металлоконструкций	комплект на все здание	31 500,00
	Лист 5х1500х6000 г/к С245 Лист 6х1500х6000 г/к С245 Лист 8х1500х6000 г/к С245 Лист 12х1500х6000 г/к С245		

8	Лист 14х1500х6000 г/к С245 Лист 20х1500х6000 г/к С255 Лист 25х1500х6000 г/к С255 Лист 40х1500х6000 г/к С255 Лист 25х1500х6000 г/к С345 Швеллер 14П, 11,7м, г/к С245 Швеллер 24П, 11,7м, г/к С245 Труба профильная 80х60х4мм, 6м, С245 Труба профильная 100х100х4мм, 12м, С245 Труба профильная 100х100х5мм, 12м, С245 Труба профильная 140х140х5мм, 12м, С245 Труба профильная 100х100х4мм, 12м, С255 Труба профильная 120х120х5мм, 12м, С255 Труба профильная 140х140х6мм, 12м, С255 Труба профильная 180х140х6мм, 12м, С255 Балка 25К1, 12м, С245 Балка 20Б1, 12м, С245 Балка 25Б1, 12м, С245 Уголок стальной 75х75х6мм, 11,7м, С245 Уголок стальной 90х90х6мм, 11,7м, С245 Уголок стальной 100х100х7мм, 11,7м, С245 Уголок стальной 125х125х8мм, 11,7м, С245	тонна	2 428 679,00
9	Сэндвич панель ПСБ 120х1000 Сэндвич панель ПКБ 150х1000	кв.м.	2 726 700,00
10	Фасонный элемент Ф1 Фасонный элемент Ф2 Фасонный элемент Ф4 Фасонный элемент Ф5 Накладка 100х50 Профиль обрамления 150 Профиль конька крыши 150/100 Накладка стыковая Накладка 100х50 Профиль карниза 150 Нащельник 80 Уплотнитель замкового соединения Терморазделяющая полоса Саморез 5,5/6,3х135 RAL Саморез 5,5/6,3х165 RAL Саморез 4,5х35 RAL	комплект на все здание	271 482,00
11	Окно пластиковое, двухкамерное, шесть глухих секций 6000х1000мм с наружными откосами и отливом + установка и доставка Дверь двустворчатая 2100х1200мм, противопожарная R60 + установка и доставка Ворота секционные, утепленные 4000х4000мм, с вертикальным подъемом по стене + установка и доставка	комплект на все здание	287 000,00
12	Доставка строительных материалов		50 000,00
13	Итого по разделу сводный МЗ:		7 212 314,00
Итого сметная стоимость работ и материалов:			9 991 114,00

**Закажите бесплатно расчет сметы в нашей компании
по ценам ниже рыночных в Самарской области!**

Телефон: +7 (846) 922-99-19

E-mail: info@stroyka163.ru